

Galler -Bau KFT

8256 Ábarhámhegy, Patak u. 15.

Adószám: 24271978-2-19

+36-30/351-0544

galler.istvan@gmail.com

Ábrahámhegyi Önkormányzat

Ábrahámhegy Badacsonyi u 13

Kelt: 2016. év. 03.hó. 06.nap

A munka leírása:

Oszlop alap készítés Kerítéselemek beállítása

Készült:

Megnevezés	Költségvetés főösszesítő	
	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	332658	448143
1.1 Közvetlen önköltség összesen	332658	448143
2.1 ÁFA vetítési alap	780801	
2.2 Áfa	27,00%	210816
3. A munka ára		91617

GALLER-BAU KFT.
8256 Ábrahámhegy, Patak u. 15
Adószám: 24271978-2-19
Céginformáció: 19-09-516154

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Zsaluzás és állványozás	25095	28260
Irtás, föld- és sziklamunka	34000	151926
Síkalapozás	114869	37238
Helyszíni beton és vasbeton munka	98694	66119
Falazás és egyéb kőművesmunka	60000	45000
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése	0	119600
Összesen:	332658	448143

zás és állványozás

Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
15-001-2	Padka kétoldalas zsaluzása fa zsaluzattal, max. 0,8 m magasságig (Csiki Tibor feltüli Árok)	15	m ²	1673	1884	25095	28260
Munkanem összesen:						25095	28260

föld- és sziklamunka

Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
21-003- 1.1.2.2	Lyukfúrás vagy kisméretű földkiemelés, oszlop, alaptest vagy lehorgonyzás részére, kézi erővel, III. talajosztály	88 db	0	1500	0	132000
2 21-003- 5.1.1.2	Munkaárok földkiemelése kézi erővel, padka alap bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m ² szelvényig, III. talajosztály (Csiki Tibor feltűli Árok)	3 m3	0	3762	0	11286
3 21-011-12	Munkahelyi depóniából építési törmelék elszállítása	4 m3	8500	2160	34000	8640
Munkanem összesen:					34000	151926

pozás

Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
23-003-3- 0112210	Beton pontalap készítése helyszínen kevertminőségű betonból C12/15 - X0b(H) képlékeny kavicsbeton keverék	6,25	m3	18379	5958	114869	37238
Munkanem összesen:						114869	37238

zini beton és vasbeton munka

Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
31-011-1.1- 0121110	Padka Betonozás készítése kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, 15 cm vastagságig C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék (Csiki Tibor Felületi Árok)	4 m3	19239	12446	76956	49784
2 31-011- 21.1.1- 0130310	Oszlop, pillér készítése, pillér zsalukövek kibetonozása C16 - X0b(H) földnedves kavicsbeton keverék	1,1 m3	19762	14850	21738	16335
Munkanem összesen:					98694	66119

As és egyéb kőművesmunka

Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
33-005- 1.3.1.1.1- 0010205	Pillérfalazat készítése, beton termékekből négyzet keresztmetszettel, 200×200×230 mm-es méretű pillérzaluzó elemből LEIER Pillérzaluzó elem 20, méret 20/20/23 cm, Cikkszám: HUTGO4344	150	db	400	300	60000	45000
Munkanem összesen:						60000	45000

nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése

Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen
45-004- 11.3- 0910046	Korlát oszlopok elhelyezése, kitámasztó nélkül Korlátelemelek elhelyezésével	184 m	0	650	0 119600
Munkanem összesen:					0 119600